



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ
Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, Γάλλου
741 00 - ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Άρθρο Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	ΟΙΚ-2275	m2	55	16,80	924,00
2	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	22.60	ΟΙΚ-2236	m2	95	2,20	209,00
3	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	22.61	ΟΙΚ-2239	m2	290	2,70	783,00
4	Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	22.70.02	ΟΙΚ-2275	m2	290	6,20	1.798,00
ΣΥΝΟΛΟ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							3.714,00
2. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ							
5	Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων ,από ξυλεία ελάτου, πριστή	52.10.02	ΟΙΚ 5212	m3	15	540,00	8.100,00
6	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα και αρμοκάλυπτρα	52.31	ΟΙΚ 5231	m2	290	19,00	5.510,00
7	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων, πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	52.43.02	ΟΙΚ 5244	m2	290	4,60	1.334,00
ΣΥΝΟΛΟ 2. ΤΟΙΧΩΝ							14.944,00
3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
8	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	73.97	ΟΙΚ 7397	m2	95	20,80	1.976,00
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ							1.976,00
4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ							
9	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.05.10	ΟΙΚ 7809	m2	470	16,80	7.896,00
ΣΥΝΟΛΟ 4 ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ							7.896,00
5. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ							
10	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (πλήρηςεργασία υλικά)	54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	m2	19	118,60	2.253,40



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ
Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, Γάλλου
741 00 - ΡΕΘΥΜΝΟ

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Άρθρο Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
11	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (μόνο εργασία και βοηθητικά υλικά)	54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	m2	30	84,00	2.520,00
ΣΥΝΟΛΟ 5 ΠΟΡΤΕΣ							4.773,40
6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							
12	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	77.16	ΟΙΚ 7736	m2	290	2,20	638,00
13	Απλό λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών	77.27.01	ΟΙΚ 7748	m2	290	2,80	812,00
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.54	ΟΙΚ 7754	m2	290	6,70	1.943,00
18	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.55	ΟΙΚ 7755	m2	185	6,70	1.239,50
17	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2	525	12,40	6.510,00
15	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	77.91	ΟΙΚ 7791	m2	1628	5,00	8.140,00
16	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	77.96	ΟΙΚ 7744	m2	290	2,80	812,00
ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ							20.094,50
7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ							
19	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	79.10	ΟΙΚ 7912	m2	290	7,90	2.291,00
21	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	79.17	ΟΙΚ 7244	μμ	415	2,80	1.162,00
20	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	79.40	ΟΙΚ 7940	m2	290	13,50	3.915,00
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΜΟΝΩΣΕΩΝ							7.368,00
8. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ
Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, Γάλλου
741 00 - ΡΕΘΥΜΝΟ

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Άρθρο Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	
22	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	71.81	ΟΙΚ 7181	μμ	40	11,20	448,00	
ΣΥΝΟΛΟ 8 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							448,00	
9. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ								
23	Επανατοποθέτηση αποξηλωμένων υαλοστασίων αλουμινίου	ΝΟΙΚ.6520	ΟΙΚ 6520	m2	55	22,02	1.211,10	
ΣΥΝΟΛΟ 9 ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ							1.211,10	
							<i>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</i>	<i>62.425,00</i>
							<i>Γ.Ε & Ο.Ε 18%</i>	<i>11.236,50</i>
							<i>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</i>	<i>73.661,50</i>
							<i>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %</i>	<i>11.049,23</i>
							<i>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</i>	<i>84.710,73</i>
							<i>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</i>	<i>0,00</i>
							<i>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</i>	<i>84.710,73</i>
							<i>ΦΠΑ 24%</i>	<i>20.330,57</i>
							<i>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</i>	<i>105.041,30</i>

Ο Συντάκτης

Γεώργιος Δουλιγεράκης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ο Αντιπρότανης
Οικονομικών και Υποδομών Π.Κ.

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης
Καθηγητής Τμ. Φιλολογίας Π.Κ.