



Λεπτομέρεια θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων



1. Πλάκα οροφής υπογείου η ορόφου
2. Υφιστάμενα δάπεδα
3. Υφιστάμενος εσωτερικός σοβάς
4. Υφιστάμενος εξωτερικός τοίχος
5. Υφιστάμενος εξωτερικός σοβάς
6. Πετροβάμβακας από το ύψος των 0,60 μέτρων ως την οροφή
7. Εξηλασμένη πολυστερίνη ως το ύψος των 0,60 μέτρων από το δάπεδο
8. Επίστρωση με διπλό υαλόπλεγμα και επίχρυσμα
9. Νέο σοβατεπί

Λεπτομέρεια θερμομόνωσης - υγραμόνωσης δώματος



1. Πλάκα οροφής ορόφου
2. Υφιστάμενος εσωτερικός σοβάς τοίχων - οροφής
3. Υφιστάμενος εξωτερικός τοίχος
4. Υφιστάμενος εξωτερικός σοβάς
5. Πετροβάμβακας
6. Επίστρωση με διπλό υαλόπλεγμα και επίχρυσμα
7. Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός & αποκατάσταση βλαβών σκυροδέματος και οπλισμού με επισκευαστικά κονιάματα
8. Ρύσεις με τσιμεντοκονία
9. Μεμβράνη ελαστομερής (APP)
9. Εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 10 cm
10. Επίστρωση με γεωύφασμα
11. Επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου
12. Νέο σοβατεπί



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ:

**" Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιριακού
συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ. Ηγουμενίτσας "**

ΛΕΠΤΟ ΜΕΡΕΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ :	
ΚΩΔ.ΜΕΛΕΤΗΣ :	16/2023
ΚΩΔ.ΣΧΕΔΙΟΥ :	
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ :	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :	08/08/2023

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
08/08/2023

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΖΟΒΑΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
08/08/2023

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΤΣΙΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
08/08/2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ



ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ